


SYSTEM TN-S

Samoczynne Wylączenie



UWAGA
WSZYSTKIE PODŚWIETLANE ZNAKI EWKAUACYJNE
ŁĄCZYĆ JAKO "JASNE" - WYMÓG BEZWZGLĘDNY.
OPRAWY OŚW. EWKAUACYJNEGO ŁĄCZYĆ JAKO
"CIEMNE". OBYDWA RODZAJE OPRAW WYPOSAŻYĆ
W SYSTEM MONITORINGU TYPU AUTO-TEST LUB
RÓWNOWAŻNY.

UWAGA
DLA OPRAW EWAKUACYJNYCH I
PODŚWIELANYCH ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH NIE
PODANO PRZYPORZĄDKOWANIA DO OBWODU -
ZASILĄĆ ZAWSZE Z NAJBLIŻSZEGO OBWODU
(SEKCJI). ZALECA SIĘ PRZYŁĄCZANIE
BEZPOŚREDNI W PUSZKACH ROZGAŁĘŻNYCH.

Nr obwodu	Przewód
Wszystkie obwody ośw. podstawowego	YDY2o3x1,5
oprawy ośw. ewak. i podśw. znaki ewak.	YDY2o3x1,5 lub YDY2o4x1,4*
łączniki instalacyjne jednobiegunowe	YDY2x1,5
łączniki instalacyjne świecznikowe	YDY3x1,5
łączniki instalacyjne schodowe	YDY3x1,5

* dotyczy opraw ośw. ewak. i podśw. znaków ewakuacyjnych, łączyć wg wymagań producenta oprawy.

(z2,7) montaż zwieszakowy na podanej w [m] wysokości od poz. podłogi, podano dla góry oprawy.

(w2,2) montaż do ściany na podanej w [m] wysokości od poz. podłogi, podano dla góry oprawy.

brak objaśnienia przy symbolu
oprawy oznacza montaż do
stropu właściwego lub do sufitu
podwieszanego, rozpatrywać
zawsze z legendą opraw

podświetlane znaki ewakuacyjne
montować zawsze na wysokości
ok. 2,2[m] od poziomu podłogi,
sposób montażu należy dobrać
w zależności od usytuowania
oprawy. Jeżeli oprawa znajduje
się nad drzwiami - montować ok.
0,2m od górnej krawędzi
ościeżnicy lub zwieszakowo w
pobliżu drzwi

On	oprawy ośw. ewakuacyjnego, montaż zawsze nastropowo (n)
Ow	lub wpuszczany do stropu podwieszanego (w)

2 2

(D)

(D')

oprawy o wskazanym
typie (2) zespolone w
jedną linię oświetleniową
- stosować rozwiązanie
systemowe

PRACOWNIA PROJEKTOWA: <div>  </div>		OUTIN ARCHITEKTURA 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczyńska 30 lok. 27 tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91 email: pracownia@outinarchitektura.pl	
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 22			
INWESTOR: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki			
ADRES BUDOWY: ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Działka ewidencyjna 11/2, obręb 0035 (8-09)			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		FAZA: WYKONAWCZY	
TYTUŁ RYSUNKU: Plan instalacji oświetleniowej - rzut I piętra		NR RYSUNKU: E-08	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
PROJEKTANTY: inż. Stanisław Cywiński upr. nr St-399/82 inż. Andrzej Kowalczyk		PODPIS: DATA:	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Morawski			
DATA: grudzień 2016		REWIZJA:	
		SKALA: 1:100	