


SYSTEM TN-S

Samoczynne Wylączenie



UWAGI:

1. Wszystkie linie wlvz ukladac na projektowanych pionowych trasach kablowych.
2. Wszystkie kable i przewody ukladac w sposob zgodny z wymaganiami producenta. W szczegolnosci zachowac odpowiednie promienie gięcia, ukladanie kabli wykonywac w temperaturze otoczenia zgodnej z wymaganiami producenta lub przedmiotowej normy.
3. Kable i przewody ukladac w taki sposob by nie uszkodzilo powlok izolacyjnych. W przypadku uszkodzenia wymienic ukladany kabel. Nie dopuszczalne jest dokonywanie napraw uszkodzonych kabli i przewodow.
4. Sposob wykonania przepustow dla instalacji linii wlvz i tras kablowych omowiono w częsci opisowej opracowania.
5. Wszystkie linie wlvz zaleca się oznakowac w sposob zaproponowany w częsci opisowej - nie jest to wymog bezwzględny.
6. Przewody ukladane na trasach kablowych pionowych mocowac co pewien odcinek tak by zachowac lad i porzadek na trasach. Dla odcinkow pionowych mocowanie nalezy wykonywac co ok. 2m i jest wymog bezwzględny.

Sposob ukladania i przyklaczenia przewodow musi byc zawsze taki by spelnilo byl wymog braku obciazen mechanicznych na zaciskach kabli i przewodow.

Projektowane linie w/z rozpatrywać łącznie ze schematem strukturalnym - rys. E-01. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych Wykonawca dokona samodzielnej oceny możliwości usytuowania rozdzielnic w proponowanych miejscach. W przypadku istotnych rozbieżności - uzgodnić z projektantem rozwiązanie zamiennie.

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

OUT IN
ARCHITEKTURA

OUTIN ARCHITEKTURA
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
ul. Zakroczyńska 30 lok. 27
tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91
email: pracownia@outinarchitektura.pl

TEMAT OPRAWIANIA:

**PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM UL. IGNACEGO JANA
PADEREWSKIEGO 22**

INWESTOR:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ADRES BUDOWY:
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Działka ewidencyjna 11/2, obręb 0035 (8-09)

BRANŻA: ELEKTRYCZNA	FAZA: WYKONAWCZY
---------------------	------------------

TYTUŁ RYSUNKU: Plan instalacji linii wlv i sterowniczych- rzut parteru	NR RYSUNKU: E-15
---	----------------------------

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
PROJEKTANCI:		PODPIS:	DATA:

inż. Stanisław Cywiński upr. nr St-399/82	
inż. Andrzej Kowalczyk	

OPRACOWAŁ:	
mgr inż. Piotr Morawski	

DATA:	REWIZJA:	SKALA:
grudzień 2016		1:100