BIBLIOTEKA MIEJSKA I POWIATOWA - POZIOM PRZYZIEMIENIA

SYSTEM TN-S
Samoczynne Wyłączenie



UWAGI:

1. Wszystkie projektowane linie wlz układać na projektowanych trasach kablowych.
2. Wszystkie kable i przewody układać w sposób zgodny z wymaganiami producenta. W szczególności zachować odpowiednie promienie gięcia, układanie kabli wykonywać w temperaturze otoczenia zgodnej z wymaganiami producenta lub przedmiotowej normy.
3. Kable i przewody układać w taki sposób by nie uszkodzić powłok izolacyjnych. W przypadku uszkodzenia wymienić układany kabel. Nie dopuszczalne jest dokonywanie napraw uszkodzonych kabli i przewodów.
4. Sposób wykonania przepustów dla instalacji linii wlz i tras kablowych omówiono w części opisowej opracowania.
5. Wszystkie linie wlz zaleca się oznakować w sposób zaproponowany w części opisowej - nie jest to wymóg bezwzględny.
6. Przewody układane na trasach mocować co pewien odcinek tak by zachować ład i porządek na trasach kablowych. Dla odcinków pionowych mocowanie należy wykonywać co ok. 2m i jest wymóg bezwzględny. Sposób układania i przyłączania przewodów musi być zawsze taki by spełniony był wymóg braku obciążeń mechanicznych na zaciskach kabli i przewodów.

Projektowane linie wlz rozpatrywać łącznie ze schematem strukturalnym - rys. E-01. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych Wykonawca dokona samodzielnej oceny możliwości usytuowania rozdzielnic w proponowanych miejscach. W przypadku istotnych rozbieżności - uzgodnić z projektantem rozwiązanie zamienne.

PRACOWNIA PROJEKTOWA:
OUTIN ARCHITEKTURA
OUTIN ARCHITEKTURA
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
ul. Zakroczymska 30 lok. 27
tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91
email: pracownia@outinarchitektura.pl

TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 22

INWESTOR:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ADRES BUDOWY:
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Działka ewidencyjna 11/2, obręb 0035 (8-09)

BRANŻA:	FAZA:
ELEKTRYCZNA	WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
Plan instalacji linii wlz i sterowniczych- rzut przyziemia	E-14

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PROJEKTANCI:	PODPIS: DATA:
inż. Stanisław Cywiński upr. nr St-399/82	
inż. Andrzej Kowalczyk	
OPRACOWAŁ:	
mgr inż. Piotr Morawski	

DATA:	REWIZJA:	SKALA:
grudzień 2016		1:100