


BIBLIOTEKA MIEJSKA I POWIATOWA - POZIOM II PIĘTRA



Sposób oznaczenia:
K - koryto
P - pokrywa koryta
100 - szerokość podana w [mm]
H60 - wysokość podana w [mm]

UWAGI:

1. Wysokość prowadzenia koryt wewnątrz budynku ustalić na budowie. Koryta prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego. Instalację koryt kablowych na dachu wykonać na wysokości ok. 20cm.
2. Przy montażu tras stosować wyłącznie elementy systemowe zgodne z katalogiem producenta.
3. Konstrukcje wsporcze mocować do stropu właściwego wewnątrz budynku i do pokrycia dachu w sposób uzgodniony z branżą budowlaną. Mocowanie tras kablowych nie może w żaden sposób pogarszać jakości szczelności pokrycia dachu. Zaleca się stosowanie podstaw betonowych odpornych na długotrwałe działanie zmiennych czynników atmosferycznych (temperatura, wilgoć, promienie UV). Rozstaw zawiesi lub podstaw montażowych przyjmą wg wymagań katalogowych producenta.
4. Wszystkie miejsca łączenia tras na dachu poprzez skracanie lub miejsca kotwienia zabezpieczyć antykorozyjnie.
5. Przepust dachowy wykonać w taki sposób żeby uniemożliwić wnikanie wilgoci do wnętrza budynku. Sposób wykonania przepustu wg rozwiązań branży architektonicznej. Wprowadzenie przewodów do przepustu musi zabezpieczać przed wnikaniem wilgoci do wnętrza budynku.
6. Przepusty dla tras kablowych wewnątrz budynku wykonać wg uwag w części opisowej opracowania.

WSZYSTKIE PRACE INSTALACYJNE OBJĘTE NINIEJSZYM RYSUNKIEM WYKONAĆ W KOORDYNACJI Z INNYMI BRANŻAMI. STOSOWAĆ ZASADY I WYMAGANIA DLA INSTALACJI PODANE ZARÓWNO NA RYSUNKU JAK I W CZĘŚCI OPISOWEJ. WSZELKIE TRUDNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKNTEM NA ETAPIE PRAC INSTALACYJNYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

OUT IN
ARCHITEKTURA

OUTIN ARCHITEKTURA
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
ul. Zakroczyńska 30 lok. 27
tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91
email: pracownia@outinarchitektura.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

**PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM UL. IGNACEGO JANA
PADEREWSKIEGO 22**

INVESTOR:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ADRES BUDOWY:

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Działka ewidencyjna 11/2, obręb 0035 (8-09)

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

FAZA: WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

Plan instalacji tras kablowych - rzut II piętra i niskiego dachu

NR RYSUNKU:

E-19

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PROJEKTANCI:
inż. Stanisław Cywiński upr. nr St-399/82

PODPIS:		DATA:	
---------	--	-------	--

inż. Andrzej Kowalczyk

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Piotr Morawski

DATE: _____

SKALA: 1:100